

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1» г. Канска
(МАОУ «Гимназия №1» г. Канска)
Россия, Красноярский край, 663606,
г. Канск, ул. 40-лет Октября, д.33/2
ИНН/КПП: 2450013250/245001001
тел.: 8 (39161) 3-42-64

Руководителю

от 14.04.2025 г. № 2

ЗАПРОС ЦЕН

(закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства посредством проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренного ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц»)

МАОУ «Гимназия №1» г. Канска просит Вас предоставить коммерческое предложение на выполнение работ по текущему ремонту кровли двухэтажного здания МАОУ «Гимназия №1» Канска, в соответствии с техническим заданием:

Ведомость объемов работ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Подготовительные работы				
1	ФСЭМ-91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	8
Раздел 2. Демонтажные и монтажные работы				
Кровля				
2	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	6,427925
3	ГЭСН27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,3213963
4	ГЭСН12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщина 50 мм	100 м2	6,427925
5	ГЭСН12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2	6,427925
6	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / арматурная сетка	100 м2	6,427925
7	ГЭСН06-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,799819

8	ГЭСН12-01-016-02 Применительно	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	6,427925
9	ГЭСН12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	6,427925
Деформационные швы				
10	ГЭСН11-01-039-01 Применительно	Устройство плитусов: деревянных / Устройство деформационных швов в стяжке (Применительно)	100 м	0,9009
11	ГЭСНр57-01-003-01 Применительно	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов / Разборка брусьев при устройстве деформационных швов после схватывания стяжки (Применительно)	100 м	0,9009
12	ГЭСНр58-01-037-01 Применительно	Конопатка швов плит перекрытий просмоленной паклей с частичной разбивкой швов, заделкой раствором толщиной 20 мм / Заделка деформационных швов раствором на 2/3 высоты (Применительно)	100 м	0,9009
13	ГЭСН07-01-037-03 Применительно	Герметизация мастикой швов: горизонтальных / Заполнение деформ. швов мастикой (Применительно)	100 м	0,9009
14	ГЭСН12-01-002-10 Применительно	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой / Наклейка дополнительного рулонного ковра на участок деформационного шва (Применительно)	100 м2	0,36036
Водосточная система Д125/100 мм				
15	ГЭСНр58-01-033-02	Устройство настенных желобов из листовой стали / фартук для желоба	100 м	1,013
16	ГЭСН12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,013
17	ГЭСН12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	8
18	ГЭСН12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24
19	ГЭСН12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	64
Примыкание к двухэтажной вставки				
20	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,0572
21	ГЭСН12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,15015
22	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м	0,15015
Примыкание к вент. шахтам				

23	ГЭСН12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,126
24	ГЭСН12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,63
25	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м	0,63
Пожарная вертикальная лестница с площадкой - с "балкона" на кровлю				
26	ГЭСН09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали / Площадка пожарной вертикальной лестницы П1-1 размером 800х800 мм с ограждением по ГОСТ 53254-2009 с полимерным покрытием (Цвет по согласованию с Заказчиком) (Применительно)	т	0,042245
27	ГЭСН09-03-029-01 Применительно	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / Лестница пожарная вертикальная П1-1 шириной не менее 600 мм длиной не менее 2000 мм по ГОСТ 53254-2009 с полимерным покрытием (Цвет по согласованию с Заказчиком) (Применительно)	т	0,037
Пожарная вертикальная лестница без площадки - с грунта на "балкон"				
28	ГЭСН07-05-016-04 Применительно	Устройство металлических ограждений: без поручней / Демонтаж	100 м	0,01
29	ГЭСН09-03-029-01 Применительно	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / Лестница пожарная вертикальная П1-1 шириной не менее 600 мм длиной не менее 2500 мм (2450 мм) по ГОСТ 53254-2009 с полимерным покрытием (Цвет по согласованию с Заказчиком) (Применительно)	т	0,037
Раздел 3. Вывоз мусора				
30	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,097
31	48-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой транспортерами	т	63,873
32	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т	70,97

Место выполнения работ: Россия, Красноярский край, 663606, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д.33/2., стр.2

Сроки выполнения работ: с 23.06.2025 года по 15.08.2025 года.

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД): 3 032 116 (три миллиона тридцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 34 копейки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Все материалы, используемые в ходе работ, закупаются подрядной организацией самостоятельно. Качество применяемых материалов должны соответствовать требованиям СНиП, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами или иными документами, удостоверяющими их качество.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны:

- иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в образовательных учреждениях;
- быть новыми, соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Применяемые нормативно-технические документы: выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям: Градостроительного кодекса Российской Федерации; СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли»; СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции»; СП 64.13330.2017 «Свод правил. Деревянные конструкции»; СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 2.4.3648-20 «Свод правил. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Перечень работ, на которые предоставляются акты на скрытые работы:

А. Кровля:

1. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 / арматурная сетка.
2. Армирование подстилающих слоев и набетонок / стяжка.
3. Устройство стяжки.
4. Устройство деформационных швов.
5. Заполнение деформационных швов раствором.
6. Заполнение деформационных швов битумной мастикой.
7. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной.

Б. Примыкание к двухэтажной вставке и вент. шахтам:

8. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе: - Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил, с предоставлением актов на скрытые работы. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

Заказчик имеет право во время проведения работ или после их завершения потребовать от Подрядчика произвести контрольное вскрытие. Восстановление вскрытых мест осуществляется за счет средств и сил Подрядчика.

Гарантийный срок выполненных работ – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами документов о приемке. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Срок предоставления ценовой информации: просьба предоставить ценовую информацию в срок до 17 ч. 00 мин. 18.04.2025 года.

Сообщаем, что сбор сведений не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Ответ на запрос должен содержать: определение цены единицы товара и общая цена, а также срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью цен предупреждения намеренного завышения или занижения цены работ. Данная информация определяется с учетом того, что цена работ включает в себя средства на оплату труда, уплату налогов и другие обязательные платежи. Цена работ является твердой и ее изменение в сторону увеличения на период действия договора не допускается.

Ответ на запрос за подписью и печатью направить на эл. адрес: kangymn1@yandex.ru.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязательств у заказчика.

Директор
МАОУ «Гимназия №1» г. Канска



Вылегжанина Т.Ю.